

嘉善朝荣机械有限公司
年产 150 万套机械配件项目
竣工环境保护验收意见

2018 年 2 月 5 日，嘉善朝荣机械有限公司根据“嘉善朝荣机械有限公司年产 150 万套机械配件项目”竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

嘉善朝荣机械有限公司年产 150 万套机械配件项目位于嘉善县惠民街道惠诚路 185 号，租赁中矿重工有限公司主厂房北侧作为生产场所，生产规模为年产机械配件 150 万套。

（二）建设过程及环保审批情况

嘉善朝荣机械有限公司年产 150 万套机械配件项目于 2017 年 9 月由嘉兴市环境科学研究所有限公司完成了《嘉善朝荣机械有限公司年产 150 万套机械配件项目环境影响报告表》；2017 年 10 月 20 日，嘉善县环境保护局以建设项目环境影响报告表审批意见“报告表批复[2017]194 号”对该项目作出批复。

嘉善朝荣机械有限公司年产 150 万套机械配件项目于 2017 年 10 月开工建设，并于 2017 年 11 月投入试生产。

（三）投资情况

嘉善朝荣机械有限公司年产 150 万套机械配件项目总投资概算 1260 万元，环保投资概算 3 万元；实际总投资 1200 万元，实际环保投资 3 万元。

（四）验收范围

嘉善朝荣机械有限公司年产 150 万套机械配件项目机械配件生产设备已完成安装并投入生产，目前实际生产规模为年产机械配件 150 万套。

二、工程变动情况

嘉善朝荣机械有限公司年产 150 万套机械配件项目阶段性工程与环评阶段基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为职工生活污水。本项目职工生活污水依托厂房出租方污水预处理设施（化粪池、格栅等）预处理后纳入市政污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

本项目无焊接工艺，无焊接烟尘产生，厂内不设食堂，也无油烟废气产生。

（三）噪声

本项目噪声主要为车床、锯床、加工中心等设备噪声。本项目加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音及时维修。

（四）固体废物

本项目废金属边角料出售综合利用；废切削液、废机油、废包装桶委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

验收监测期间，企业废水排放口污染因子 pH、COD_{Cr}、悬浮物、动植物油浓度日均值（范围）均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均达到 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表 1 标准。

2. 噪声

验收监测期间，企业东、南厂界噪声均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中的 2 类区标准，西、北厂界噪声均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中的 3 类区标准。

3. 污染物排放总量

本项目废水污染因子的排入外环境总量约为化学需氧量 0.047 吨/年、氨氮 0.010 吨/年。

本项目审批部门审批决定中无总量控制指标；本项目环境影响报告表中总量控制指标预测值为 COD_{Cr}0.065t/a、氨氮 0.014t/a。

五、验收结论

经检查，本项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，各主要污染排放指标能达到相应标

准的要求；经对照核查，本项目无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形；嘉兴聚力检测技术有限公司出具的验收报告结论基本可信；验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，原则上同意通过验收。

六、验收人员信息

验收人员名单如下：

姓名	单位	电话
陈朝荣	嘉善朝荣机械有限公司	875833650
潘世一	嘉善朝荣机械有限公司	573-84647509
陈成浩	嘉善朝荣机械有限公司	0573-84990007
高建平	嘉兴市环境科学与设计研究院	13735457556

