

浙江蒂绅科技有限公司新建年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套，工业打印机外壳 1000 套项目竣工环境保护验收意见

2022 年 2 月 18 日，浙江蒂绅科技股份有限公司根据《浙江蒂绅科技股份有限公司新建年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套，工业打印机外壳 1000 套项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书(表)和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：浙江蒂绅科技有限公司新建年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套，工业打印机外壳 1000 套项目

建设单位：浙江蒂绅科技股份有限公司

建设地点：嘉善县陶庄镇汾湖南路 258 号

建设规模：年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套，工业打印机外壳 1000 套

(二)建设过程及环保审批情况

浙江蒂绅科技有限公司新建年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套，工业打印机外壳 1000 套项目建设单位为浙江蒂绅科技股份有限公司（原浙江蒂绅科技有限公司），位于嘉善县陶庄镇汾湖南路 258 号，租赁嘉善华斌金属制品有限公司现有厂房作为生产基地，租赁面积为 4708m²，主要进行新能源巴士空调配套钣金、工业打印机外壳生产与销售。嘉善县经济与信息化局发“善经信备[2017]203 号”文予以备案。本项目实施后我公司购置剪板机、激光机、数控冲床、台式钻床等生产设备，形成年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套，工业打印机外壳 1000 套的生产能力。

我公司于 2018 年 4 月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司完成了《浙江蒂绅科技有限公司新建年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套，工业打印机外壳 1000 套项目环境影响报告表》，2018 年 5 月 28 日，嘉善县环境保护局以“报告表批复【2018】110 号”对该项目作出批复。项目于 2018 年 6 月开工建设，并于 2019 年 1 月投入试生产。目前该工程项目主要生产设备和环保设施运行正

常，具备了环保设施竣工验收条件。

(三)投资情况

企业目前实际总投资 3100 万元，实际环保投资 45 万元。

(四)验收范围

验收范围为：年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套，工业打印机外壳 1000 套。

二、环境保护设施建设情况

(一)废水

厂区采用清污分流、雨污分流。生产废水经厂区内废水处理设施预处理后与经化粪池预处理后的生活污水一并纳管接入西部水务(嘉兴)有限公司，最终经集中处理达标后排入红旗塘。

(二)废气

本项目在焊接工位设有移动式烟尘净化器。本项目喷塑工序产生的喷塑粉尘经集气罩收集后经脉冲除尘装置处理后与经收集后的烘干废气一起通过 15 米高排气筒排放。

(三)噪声

本项目选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取隔声、减震和降噪措施，加强机械设备的日常维护、保养。夜间不生产。

(四)固废

本项目边角料、烟粉尘集尘灰经收集后外卖综合利用；污泥、废切削液、暂存于危废仓库污泥委托浦江梦源环保科技有限公司处置，废切削液委托嘉兴市月河环境服务有限公司收集贮存，进行安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

三、环境保护设施调试效果

浙江蒂绅科技股份有限公司于 2021 年 12 月 23-24 日委托嘉兴聚力检测技术服务有限公司对该项目进行了环境保护验收现场监测，并在此基础上编制了验收监测报告，监测期间生产负荷大于 75%。结合验收报告主要结论如下：

1.废水

验收监测期间，企业废水入网口污染因子 pH 值、化学需氧量、悬浮物、动

植物油类、石油类浓度日均值(范围)均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准,氨氮、总磷浓度日均值均达到 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表 1 标准。

2.废气

验收监测期间,本项目烘干、喷塑废气排气筒出口颗粒物、非甲烷总烃有组织排放浓度均达到 DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 2 大气污染物特别排放限值。

验收监测期间,本项目厂界四周无组织废气污染物颗粒物无组织排放浓度最大值均达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 无组织排放监控浓度限值。

3.噪声

验收监测期间,企业厂界四周两日昼间噪声监测结果均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中的 2 类区标准,西侧居民点昼间噪声监测结果均达到《声环境环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

4.固废

本项目边角料、烟粉尘集尘灰经收集后外卖综合利用;污泥、废切削液暂未产生,产生后暂存于危废仓库,并委托嘉兴市月河环境服务有限公司收集贮存,进行安全处置;生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

5.污染物排放总量

根据浙江省工业环保设计研究院有限公司《浙江蒂绅科技有限公司新建年产新能源巴士空调配套钣金 60000 套,工业打印机外壳 1000 套项目环境影响报告表》以及嘉善县环境保护局报告表批复【2018】110 号,本项目投产后总量控制指标为:废水量 2356t/a、化学需氧量 0.118 吨/年、氨氮 0.012 吨/年、烟粉尘 0.322 吨/年。

企业废水污染因子排入外环境总量约为:废水量 2237t/a、化学需氧量 0.112t/a、氨氮 0.011t/a;废气污染因子粉尘有组织入环境排放量约为 0.047 吨/年,满足环评报告表及审批部门批复中的总量控制指标。

四、验收结论

经检查,本项目环保手续基本齐全,落实了环评报告和批复的有关要求,在

设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、废气及噪声等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，各类固废能落实妥善处置途径。验收工作组认为该项目符合竣工环境保护验收条件，项目可以通过竣工环境保护验收。

五、验收人员信息

详见会议签到表。



上海锦钛科技股份有限公司
调配套钣金 60000 套
护验收人员名单

33042110018283

[illegible]