

# 海宁市睿赫包装有限公司年产 3000 万个塑料袋建设项目

## 竣工环境保护验收意见

2022 年 4 月 1 日，海宁市睿赫包装有限公司根据《海宁市睿赫包装有限公司年产 3000 万个塑料袋建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### (一)建设地点、规模、主要建设内容

海宁市睿赫包装有限公司成立于 2020 年 4 月，位于海宁市盐官镇环园西路 10 号三楼，企业营业范围为：塑料制品制造；纸制品制造；塑料制品销售；纸制品销售；包装服务；包装材料计制品销售。为适应市场需求，企业投资 100 万元，租用位于海宁市盐官镇环园西路 10 号 3 号楼三楼的空置厂房，购买制袋生产线、铲车、冷水机等设备，形成年产 3000 万个塑料袋项目。

#### (二)建设过程及环保审批情况

海宁市睿赫包装有限公司于 2020 年 9 月委托杭州博盛环保科技有限公司编制了《海宁市睿赫包装有限公司年产 3000 万个塑料袋建设项目环境影响报告表》，2020 年 9 月 30 日，嘉兴市生态环境局海宁分局以“嘉环海建【2020】202 号”文件对该项目提出审批意见。

海宁市睿赫包装有限公司已完成排污许可登记，登记编号为 91330481MA2CYR5L4U001Y。

海宁市睿赫包装有限公司年产 3000 万个塑料袋建设项目于 2020 年 9 月开工建设，并于 2020 年 10 月投入试生产。目前本项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

#### (三)投资情况

本项目实际总投资 100 万元，其中环保总投资为 4 万元。

#### (四)验收范围

本次验收范围为《海宁市睿赫包装有限公司年产 3000 万个塑料袋建设项目

环境影响报告表》中所涉及废水、废气、噪声及固废环保设施。

## 二、工程变动情况

对照环评及批复，生产设备：因本项目已达到总产能，企业已承诺不再增加另外一条制袋生产线，辅助设备有所增加，不影响产能，总产能保持不变，以上变动不属于重大变动。

其他本项目性质、建设地点、规模、生产工艺以及污染防治措施与环评报告表基本一致，未构成重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，本项目废水、废气、噪声及固废等环保设施建设情况如下：

### （一）废水

本项目雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入周边水体；职工生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终经海宁盐仓污水处理厂处理达标后排放。

### （二）废气

本项目废气主要来自热烫工序产生的有机废气。

本项目加强车间通风换气。

### （三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声。

本项目生产设备选用低噪声设备；厂区进行合理布局，对高噪声设备安装减震垫；加强设备的日常维护保养，确保所有设备处于正常状况，杜绝因设备不正常运转时产生高噪声现象。

### （四）固废

本项目固体废弃物主要为废包装袋、废薄膜及员工生活垃圾。

本项目废包装袋、废薄膜集中收集后外卖综合利用；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置

### （五）其他环境保护设施

本项目环境影响报告表及审批部门批复中对其他环保设施无要求。

## 四、环境保护设施调试效果

嘉兴聚力检测技术服务有限公司于2022年3月11日-12日对该项目进行了

现场监测，根据监测结果并结合环境检查结果，在此基础上编制了验收监测报告【报告编号：嘉聚监测字（2022）第 013 号】，监测期间企业正常生产且工况稳定，各项环保设施运行正常。结合验收报告主要结论如下：

1、验收监测期间，本项目废水入网口污染因子 pH 值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度日均值（范围）均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均达到 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表 1 标准。

2、验收监测期间，本项目厂界四周无组织废气污染物中非甲烷总烃无组织排放浓度最大值均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中企业边界大气污染物浓度限值。

验收监测期间，车间门口废气污染物中非甲烷总烃无组织排放浓度均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

3、验收监测期间，企业厂界四周昼间噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中的 3 类区标准。

4、本项目固体废弃物主要为废包装袋、废薄膜及员工生活垃圾。

本项目废包装袋、废薄膜集中收集后外卖综合利用；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

5、杭州博盛环保科技有限公司《海宁市睿赫包装有限公司年产 3000 万个塑料袋建设项目环境影响报告表》中本项目主要污染物控制指标建议值为：废水量 108t/a、CODcr0.0054t/a、NH<sub>3</sub>-N0.0005t/a、VOCs0.045t/a。

嘉兴市生态环境局海宁分局《关于海宁市睿赫包装有限公司年产 3000 万个塑料袋建设项目环境影响报告表的审查意见》（嘉环海建【2020】202 号）中本项目无主要污染物控制指标。

本项目废水量为 52t/a、废水污染因子化学需氧量排入外环境总量 0.0026t/a、氨氮排入外环境总量 0.0003t/a，满足环评报告表中的总量控制指标；VOCs 为无组织排放，无法计算 VOCs 排入外环境总量。

## 五、工程建设对环境的影响

根据本项目试生产期间的调试运行情况，本项目废水、废气等环保设施均能正常运行。本项目竣工验收废水、废气及噪声等监测数据能达到相关排放标准，

固体废物处置等方面符合国家的有关要求；因此本项目废水、废气、噪声及固废等环境保护设施建设情况及排放落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

## 六、验收结论

经检查，本项目在建设中能执行环保“三同时”、“排污许可”规定，环保手续基本齐全，落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水及噪声等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，固体废物处置符合国家的有关要求，验收监测报告结论总体可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，原则同意通过验收，可登陆建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

## 七、验收人员信息

验收人员信息见签到单。

海宁市睿赫包装有限公司

2022 年 4 月 1 日

# 海宁市睿赫包装有限公司年产 3000 万个塑料袋建设项目 竣工环境保护验收人员名单

| 验收组    | 姓名  | 职称/职务 | 单位           | 联系方式        | 备注 |
|--------|-----|-------|--------------|-------------|----|
| 验收负责人  | 虞立  | 经理    | 海宁市睿赫包装有限公司  | 13757351744 |    |
|        | 邵洁  |       | 海宁市睿赫包装有限公司  | 18156350967 |    |
|        | 吴红玲 |       | 海宁市睿赫包装有限公司  | 13586453276 |    |
|        | 符余红 |       | 嘉兴聚力检测技术有限公司 | 15867304598 |    |
| 验收参加人员 |     |       |              |             |    |
|        |     |       |              |             |    |
|        |     |       |              |             |    |
|        |     |       |              |             |    |