

平湖市当湖街道奕达宠物医院建设项目竣工环境保护验收意见

2023年7月18日，平湖市奕达宠物医院有限公司《平湖市当湖街道奕达宠物医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书(表)和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：平湖市当湖街道奕达宠物医院建设项目

建设单位：平湖市奕达宠物医院有限公司

建设地点：嘉兴市平湖市当湖街道城南西路519号

建设规模：年接诊、接待宠物约1800例

(二)建设过程及环保审批情况

平湖市奕达宠物医院有限公司成立于2021年02月03日，位于浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南西路519号，租用中筑置业有限公司空置商铺，租用面积为160.26m²，专业提供宠物疫病预防、诊疗、治疗及绝育手术等服务。现主要购置兽用血球仪、兽用生化仪、兽用X光机、显微镜、紫外线消毒灯、压力蒸汽灭菌器等设备，主要提供宠物疫病预防、诊疗、治疗（包含动物颅腔、胸腔或腹腔手术及绝育手术等服务，年接诊、接待宠物约1800例。

企业于2021年8月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司完成了《平湖市当湖街道奕达宠物医院建设项目环境影响报告表》，2021年9月7日，嘉兴市生态环境局平湖分局以“嘉（平）环建[2021]103号”文件对该项目提出审查意见。

平湖市当湖街道奕达宠物医院建设项目于2021年9月开工建设，并于2022年9月调试。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

(三)投资情况

本项目实际总投资80万元，其中环保总投资为6万元。

(四)验收范围

本次验收范围为《平湖市当湖街道奕达宠物医院建设项目环境影响报告表》中所涉及废水、废气、噪声及固废环保设施。

二、工程变动情况

根据验收监测报告项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，本项目废水、废气、噪声及固废等环保设施建设情况如下：

（一）废水

本项目主要产生冲厕污水和医疗废水。本项目医疗废水与冲厕废水分开收集，医疗废水经医疗废水处理设备处理达标后，与经化粪池预处理达标后的生活污水一起纳入市政污水管网，经嘉兴市联合污水处理厂处理后排入杭州湾。废水来源及处理方式见验收报告中表 4-1。

（二）废气

本项目产生的废气主要是宠物自身会产生的异味及废水处理装置产生的少量氨、硫化氢、臭气浓度、氯气。

本项目诊所对宠物笼进行定期打扫；喷洒生物除臭剂；并保持室内良好的通风条件。

（三）噪声

本项目诊所选用先进的低噪声设备；按规范设计布局；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态；加强管理，控制诊所内容留宠物数量。

（四）固废

本项目废包装材料收集后外卖；医疗废物、废药品、污水处理站污泥委托嘉兴海云紫伊环保有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

（五）其他环境保护设施

（1）在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

（2）其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门批复中对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

企业委托嘉兴聚力检测技术服务有限公司于2023年5月23日~5月24日对该项目进行了现场监测和环境管理检查，根据监测结果并结合环境检查结果，在此基础上编制了验收监测报告，监测期间企业正常生产且工况稳定，各项环保设施运行正常。结合验收报告主要结论如下：

1、验收监测期间，本项目废水入网口污染因子 pH 值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、BOD₅、动植物油类浓度日均值（范围）均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准；氨氮、总磷浓度日均值均达到 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表 1 标准；医疗废水处理设施出口污染因子化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、BOD₅ 浓度日均值均达到 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 预处理标准。

2、验收监测期间，本项目无组织废气污染物中及污水处理设施边界臭气浓度、氯气、硫化氢、氨无组织排放浓度达到 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 3 预处理标准。

3、验收监测期间，诊所厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧昼间噪声均达到 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》1 类标准；厂界北侧昼间噪声均达到 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4 类标准；东北侧居民点、西南侧居民点昼间噪声均达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准。

4、本项目废包装材料收集后外卖；医疗废物、废药品、污水处理站污泥委托嘉兴海云紫伊环保有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、根据浙江省工业环保设计研究院有限公司《平湖市当湖街道奕达宠物医院建设项目环境影响报告表》，本项目实施后企业的污染物总量控制指标建议值为：化学需氧量 0.007 吨/年、氨氮 0.001 吨/年。

嘉兴市生态环境局（平湖）《建设项目环境影响报告表审查意见》嘉（平）环建[2021]103 号，本项目无总量控制指标。

目前企业全厂废水污染因子的排入外环境总量约为化学需氧量 0.006 吨/年、氨氮 0.0006 吨/年。

6、根据审批部门审批决定及环评报告表本项目无废水处理设施处理效率相

关要求。验收监测期间企业医疗废水处理设施化学需氧量两日平均处理效率为63.6%，氨氮两日平均处理效率为79.4%，BOD₅两日平均处理效率为70.7%。

五、工程建设对环境的影响

根据本项目试生产期间的调试运行情况，本项目废水、废气等环保设施均能正常运行。本项目竣工验收废水、废气及噪声等监测数据能达到相关排放标准，固体废物处置等方面基本符合国家的有关要求；因此本项目废水、废气、噪声和固废等环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，本项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、废气、噪声等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，固体废物处置等方面基本符合国家的有关要求。浙江群展精密紧固件股份有限公司出具的验收报告结论总体可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，同意通过验收，可登陆建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、验收人员信息

验收人员信息见签到单。

平湖市奕达宠物医院有限公司

2023年7月18日

