

昆山市添裕纸品包装有限公司纸制品加工项目 竣工环境保护验收意见

2024年9月10日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，昆山市添裕纸品包装有限公司（建设单位）组织相关单位代表及技术专家组成验收组（名单附后），对昆山市添裕纸品包装有限公司纸制品加工项目进行了竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：昆山市巴城镇石牌中华路928号3号厂房，租赁昆山翱申机械设备有限公司的标准厂房内进行生产，租赁厂房建筑面积6330 m²。

项目性质：迁建

建设规模及建设内容：环评设计年生产纸箱1000万只、白盒2000万只、彩盒3000万只，实际年生产纸箱1000万只、白盒2000万只、彩盒3000万只。

项目员工20人；采用一班8小时工作制，年工作300天，年运行2400小时。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年4月昆山市添裕纸品包装有限公司委托苏州绿之达环境科技有限公司编制《昆山市添裕纸品包装有限公司纸制品加工项目环境影响报告表》，2023年10月11日取得苏州市生态环境局的审批意见（苏环建[2023]83第0428号）。2023年2月10日在全国排污许可证管理信息平台填报了固定污染源排污登记（回执编号913205837849805954001P）。

项目于2023年10月开工建设，2023年11月竣工并开始调试。2024年1月嘉兴聚力检测技术服务有限公司对项目进行竣工环境保护验收监测（检测报告编号HJ-240107），2024年8月建设单位完成验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资12万元，占总投资比例为2.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为昆山市添裕纸品包装有限公司纸制品加工项目及其配套环保设施，项目主要设备详见验收监测报告。

二、工程变动情况

根据验收监测报告项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号），本项目无重大变动。

三、环境设施建设情况

1、废水

本项目印刷设备清洗产生的含油墨废液委托昆山市融驰环境科技有限公司收集处置；生活污水经化粪池处理后接管至昆山市石牌琨澄水质净化有限公司集中处理。

2、废气

本项目生产过程中使用的水性油墨、水性上光油挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经活性炭吸附装置处理后15米高排气筒排放。

3、噪声

本项噪声主要为印刷机、模切机、装订机等设备产生的噪声，其噪声源强为52-63dB(A)，通过采取减振、围挡、阻隔、绿化等措施降噪。

4、固体废物

本项目产生的一般工业固废（废包装材料、纸板边角料）外售苏州市恒顺纸塑有限公司综合利用；危险废物（废包装桶、含油墨废液、废活性炭）委托昆山市融驰环境科技有限公司收集处置；生活垃圾由环卫部门定时清运。

危废暂存区面积约15平方米，地面铺设环氧，设置防泄漏托盘及监控探头，标识标牌较规范。

四、环保设施监测结果

2024年1月11日-12日，嘉兴聚力检测技术服务有限公司对昆山市添裕纸品包装有限公司纸制品加工项目进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废水

本项目废水排口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放浓度符合昆山市石牌琨澄水质净化有限公司接管标准。

2、废气

本项目排气筒有组织废气非甲烷总烃排放浓度及速率符合《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表 1 标准。

厂界无组织废气非甲烷总烃的监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准；厂区内车间外无组织废气非甲烷总烃的监控浓度符合《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表 3 标准。

3、噪声

本项目昼间厂界环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中相关规定和要求，验收组认为昆山市添裕纸品包装有限公司纸制品加工项目污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

- 1、验收监测报告表内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善；进一步核实排污证管理类别。
- 2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，优化排气筒进口监测孔位置，规范排气筒标识牌设置，确保符合环保相关法律法规要求。
- 3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

昆山市添裕纸品包装有限公司

2024 年 9 月 10 日

昆山市添裕纸品包装有限公司纸制品加工项目竣工环境保护验收会签到表

序号	人员组成	姓名	单位	职称/职务	联系方式
1	组长	刘玉仁	昆山市添裕纸品包装有限公司	总经理	13913281198
2		刘港	昆山市添裕纸品包装有限公司	厂长	18626241368
3		余小莉	嘉兴聚力检测技术服务有限公司	中工	15868343187
4	组员	顾海子	江苏育科	教授	18962168881
5		王世江	苏州市环境科学	中开研究员	13912292290
6		袁崇敏	昆山市添裕纸品包装有限公司	职员	1880973005
7					
8					
9					
10					